



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE ROTATORIA E TRATTO DI
MARCIAPIEDI LUNGO LA SP 120

Ing. Pietro Luigi BAFFA

Via G. C. A. Dalla Chiesa 8 - 10023 CHIERI (TO)

Tel. e Fax 011.9414860 - Cell. 335.6157160

Cod. Fisc.: BFFPRL51H06D862B

Partita IVA 03779470016

Ord. Ing. Prov. Torino n. 4271/T

Progettista

ING. PIETRO LUIGI BAFFA
VIA G. DALLA CHIESA, 8
10023 CHIERI (TO)
TEL./FAX 011.941.48.60
TEL. 335/6157160
C.F. BFFPRL51H06D862B

Città Metropolitana

Rup

GEOM. VALERIO BENNA

Impresa

Oggetto

Relazione Integrativa

Data

Gennaio 2023

Allegato

Int.

Il Comune di Riva presso Chieri ha ottenuto dalla Città Metropolitana di Torino un finanziamento finalizzato alla realizzazione di una rotatoria e di un tratto di marciapiedi sulla SP 120.

Di conseguenza, il geom. Valerio Benna ha elaborato il relativo studio di fattibilità tecnico economica e, con Det. n. 448 del 09/12/2021, ha incaricato lo scrivente ing. Pietro Luigi Baffa per progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE, D.L., misura e contabilità lavori e redazione CRE.

Il progetto definitivo è stato approvato dal Comune con D.G.C. n. 7 del 28/02/'22 e trasmesso a Città Metropolitana che ha espresso le osservazioni (pratica 106999) protocollate dal Comune con il n. 0006544 del 16/08/'22.

Il nuovo progetto definitivo che ha recepito le osservazioni di Città Metropolitana è stato approvato dal Comune con D.G.C. n. 55 del 16/09/'22 ed ha ottenuto il nulla-osta prot. 00138857 del 24/10/'22 condizionato (pratica 106999) protocollato dal Comune con il n. 0008806 del 24/10/'22.

Il Comune ha controdedotto alle osservazioni di Città Metropolitana confermando gli interventi in progetto e la stratigrafia delle pavimentazioni in esso prevista ed escludendo la possibilità di intervenire sull'accesso del Cimitero e sul rifacimento della pavimentazione fuori dalla zona di stretta pertinenza dei lavori.

La Città Metropolitana ha controdedotto alle osservazioni del Comune con lettera prot. n. 0000355 del 18/01/'23 tit. 06 Cl. 04 Sc. nella quale si evidenziano 4 punti rispetto ai quali si fa notare quanto segue:

- 1) La sistemazione dell'ingresso del parcheggio è in previsione con intervento diretto da parte dell'Amministrazione Comunale utilizzando l'eventuale ribasso d'asta o nuove somme da reperire nel bilancio in corso di approvazione. Sono previsti la sistemazione dei cordoli e la posa della segnaletica verticale ed orizzontale. Nell'allegato progetto non si hanno risorse economiche disponibili.
- 2) La rotatoria in progetto è completamente delimitata da marciapiedi rialzati di 15 cm rispetto al piano viario posti ad 1,00 m dalla linea di demarcazione delle corsie. I dislivelli tra il piano campagna ed il piano viario sono, peraltro, inferiori ad 1,00 m. Non si ritiene, di conseguenza, necessario posare barriere stradali anche perché, attualmente, non sono presenti anche laddove non ci sono marciapiedi.
- 3) Il collegamento con il marciapiedi di via San Francesco è previsto nell'ambito dell'allegato progetto in quanto ritenuto prioritario per garantire la sicurezza dei pedoni da e per il Cimitero.
- 4) I 100 m complessivi di pavimentazioni richiesti da Città Metropolitana potranno essere realizzati solo se si renderanno disponibili risparmi dovuti al ribasso d'asta. Nell'allegato progetto non si hanno risorse economiche disponibili. Le soluzioni tecniche adottate dallo scrivente per la realizzazione delle pavimentazioni garantiscono caratteristiche non inferiori alle qualità prestazionali richieste dal capitolato tipo.

Per quanto riguarda le note finali, si allega la relazione di verifica dell'impianto di illuminazione redatta da Enel Sole a supporto del progetto e la presente relazione integrativa.

Si fa presente che la planimetria di rilievo è stata integrata con quella di accesso al Cimitero ed al contiguo parcheggio.